

Položkový rozpočet akce : oprava střechy Orlovný Letonice
 parc.č. st.80

ul.Osvobození č.p.49

<i>Popis položky</i>		<i>množství</i>	<i>jedn.</i>	<i>j.cena</i>	<i>celkem</i>
demontáž krytiny		442	m2		0
demontáž latí vč.bednění		442	m2		0
demontáž klemp. prvků		70	bm		0
zabezpečení a zařízení staveniště		1	kpl.		0
odvoz sutí (svoz a uložení)		1	kpl.		0
laťování a kontralaťování		1950	m2		0
spojovací materiál		1	kpl.		0
folie Tyvek Soud+ latě 60/40 (Jutadach)		495	m2		0
taška Francouzka - základní (doplnění)		250	ks		0
taška sněhová		24	ks		0
hřebenáč základní (doplnění)		30	bm		0
hřebenáč rozdělovací		2	ks		0
hřebenáč začáteční- kapka		4	ks		0
montáž tašky		442	m2		0
řezání tašky		159	bm		0
montáž hřebenáčů vč.omazání		82	bm		0
držák hřebenových latí		88	ks		0
taška prostupová		3	ks		0
molitan do úžlabí		54	bm		0
žlab podokapní rš 660		90	bm		0
Tz.háky/ oplášt./ montáž po 50 cm		180	ks		0
očistění a chem.ošetření krovu a stropu		1	kpl.		0
střešní výlez 60/60- tz.		2	ks		0
rekonstrukce hromosvodu + revize		1	kpl.		0
přesun hmot - reže		1	kpl.		0
					0
DPH 21%					0
CELKEM vč. DPH					0

Upozornění - Jedná se odhadovaný výkaz pro potřeby výběr.řízení, který se může mírně změnit.